




ALÇADO FRONTAL - PEÇA SOLTA




PLANTA DE COBERTURA




CORTE HORIZONTAL




ALÇADO TARDOZ - PEÇA SOLTA




CORTE LONGITUDINAL L PEÇA SOLTA




VISTA FRONTAL - AXONOMETRIA - PEÇA SOLTA



VISTA FRONTAL - AXONOMETRIA - PEÇA COLOCADA NO PAVIMENTO



VISTA TARDOZ - AXONOMETRIA - PEÇA COLOCADA NO PAVIMENTO



TRATA-SE DE UMA PEÇA ÚNICA, PRÉ-FABRICADA EM BETÃO, COM CONFRAGEM LISA, SEM TRATAMENTO POSTERIOR COM PINTURAS OU SIMILARES, TENDO EM CONTA:

- INCLINAÇÕES NO TOPO DO ELEMENTO VERTICAL PARA INCLUSÃO DE TUBO METÁLICO, PARA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS;
- BASE HORIZONTAL COM PEQUENA PENDENTE PARA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS;
- DEVEM SER PREVISTAS EXPERIÊNCIAS, COM A MISTURA DE OUTROS MATERIAIS EM PÓ NA ELABORAÇÃO DO BETÃO, COM VISTA A ENCONTRAR OUTRAS TONALIDADES FINAIS PARA ALÉM DO CINZENTO;
- PREVISÃO DE UM REFUNDAMENTO NO PLANO RELATIVO À APLICAÇÃO DAS PLACAS EM AÇO PARA QUE AS MESMAS FIQUEM NO MESMO PLANO DA FACE À VISTA DO BETÃO
- SOBRE A PEÇA DE BETÃO SÃO APLICADAS DUAS CHAPAS EM AÇO INOX ESCOVADO, COM AS LETRAS DOS TEXTOS REFUNDADAS.
- A PEÇA PROPOSTA É PARA SER COLOCADA COM A FACE SUPERIOR DA BASE AO NÍVEL DO PAVIMENTO

AS LETRAS SÃO EM ARIAL COM 20 E 30 MM DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE "DESIGNAÇÃO DA PRACETA" E "POEMA", E "ESPAÇO RESERVADO A DESCRIÇÃO DA INAUGURAÇÃO".

NA PRESENTE PROPOSTA O PLANO HORIZONTAL SUPERIOR DEVE FICAR À FACE DO PAVIMENTO EXISTENTE.